แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5

ประมาณราคา งานก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ประมาณราคาเมื่อ 16 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานโครงหลังคา								
1	PL 200x200x6 มม.	10.00	แผ่น	60.00	600.00	20.00	200.00	800.00	
2	จันทัน 150x50 หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	870.00	3,480.00	400.00	1,600.00	5,080.00	
3	แปเหล็ก 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	542.00	11,924.00	250.00	5,500.00	17,424.00	
4	หลังคา Metal Sheet 0.30 มม.	84.00	ตร.ม.	90.00	7,560.00	80.00	6,720.00	14,280.00	
5	งานสีน้ำมัน	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	30.00	2,520.00	5,040.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							42,624.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายประสิทธิ์ เติมวิริยะกุล)

นายช่างโยธา